COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento

SETTORE VIII SVILUPPO

ELENCO PREZZI CANTIERE - D. R. S. N. 100

Sistemazione di marciapiedi di via Vittoria, dal Vicolo Gravante al confine est della stessa – lato sud.

I prezzi per singola voce di seguito applicati, sono al netto del 25% di utile dell'Impresa ed al netto della percentuale della manodopera, con incremento per spese generali del 15%.

1) **21.1.9 – Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto rifiuti.**
   pari a 0,33 per cm. 20
   prezzo di applicazione € 6.60

2) **5.13 – Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate e debolmente armate ecc.**
   prezzo di applicazione € 7.56

3) **6.2.4.2 – Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata ecc.**
   prezzo di applicazione € 14.31

4) **6.1.2 – Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm. ecc.**
   prezzo di applicazione € 20.57

5) **1.1.6.1 – Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico ecc.**
   prezzo di applicazione € 5.68

6) **6.2.10.1 – Fornitura di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm. ecc,**
   prezzo di applicazione € 40.68

7) **15.4.24 – Fornitura di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato, in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato ecc.**
   prezzo di applicazione € 31.90

8) **15.4.8.2 – Fornitura di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI 8318 e 8321, per condotte in pressione di acqua calda e fredda ecc.**
prezzo di applicazione € 3.06

9) **15.4.14.9 – Fornitura di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali , per colonne di scarico o aerazione ecc.**
prezzo di applicazione
€ 10.56

10) **21.1.26 – Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori ecc.**
Prezzo di applicazione €20.05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I prezzi per singola voce di seguito applicati, sono al netto del 25% di utile dell'Impresa ed al netto della percentuale della manodopera.

1) **21.1.9 – Demolizione di massetti di malta ecc.**

26,00x1.00	**=**	**mq**	**26.00**					
36,00x1.50	**=**	**mq**	**54.00**					
135.00x 1.80	**=**	**mq**	**243.00**					
154,00x2.65	**=**	**mq**	**408.10**					
			==========					
Sommano		**mq**	**731.10 x**	**€**	**6.60**	**=**	**€**	**4.825,26**

2) **5.13 – Massetto di sottofondo per pavimentazioni ecc.**

mq 731.10 – (ml. 351,00x0.20)= mq 660,86 x € 3.90 = € 2.577,35

3) **6.2.4.2 – Pavimentazione di marciapiedi con pietrine ecc.**

mq 660.86 x € 14.31 = € 9.456,90

4) **6.1.2 – Misto granuvolumetrico ecc.**

mq 660.86 x 0.10 mc 66.08 x € 20.57 = € 1.359,26

5) **1.1.6.1 – Scavo a sezione obbligata per messa in opera di orlatura**

ml. 351,00x0.25x0.10 mc 8.77 x € 5.68 = € 49.81

6) **6.1.2 – Misto per sottofondo orlatura**

ml. 351x0.25x0.10 = mc 8.77 x € 20.57 = € 180.39

7) **5.13 – Massetto di sottofondo per orlatura**

ml. 351,00 x 0.20 = mq 70.20 x € 7.56 € 530.71

8) **6.2.10.1 –Fornitura di orlatura**

ml. 351.00 x € 29.38 = € 10.312,38

9) **15.4.24 – Fornitura di pozzetti**

Si prevedono n. 20 x € 31.90 = € 638,80

10) **15.4.8.2 – Fornitura di tubazioni**

Si prevedono ml. 70.00 x € 3.06 = € 214.20

11) 15.4.14.9 – Fornitura di tubazioni in p.v.c.

Si prevedono ml. 50,00x € 10.56 = € 258.00

21.1.26) Trasporto di materie

mq 731.10 x 15 cm. = mc 109.66
mc 109.66 x € 21.80 = € 2.259,09

==========

Totale € 32.931,35

In cifra tonda € 32.931,00